

## Charakterystyka obiektu

Zakres robót do wykonania – stan surowy otwarty:

1/ wykonanie robót ziemnych w istniejącym budynku pogłębienie pom piwnicznych isniejących - z rozbiórką istniejących podłoży

roboty ziemne - wykopy pod ławy pod rozbudowę budynku wykona Inwestor we własnym zakresie

2/ posadowienie budynku – ławy i ściany żelbetowe oraz ściany piwnic z bloczków betonowych kl 150

3/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ław i ścian fundamentowych( izolbet )

4/słupy murowane z cegły kl. 150 w piwnicach i parterze istniejącego budynku ; słupy i rygle żelbetowe parteru, piętra, poddasza, schody żelbetowe

5 /wykonanie więźby dachowej drewnianej cz. parterowej budynku i nad III kondygnacją budynku

6/ ściany murowane parteru z cegły kl.150 w budynku III kondygnacyjnym ; ściany kaplicy i jadalni w parterze z bloczków

z betonu komórkowego kl.600 oraz I piętra i poddasza z bloczków z betonu komórkowego 600 w budynku III kondygnacyjnym

7/ pokrycie dachu blachodachówką i wykonanie rynien i rur spustowych

8/ murowanie kominów okładziną z klinkieru ponad dachem

9/ prace rozbiórkowe więźby dachowej i stropu drewnianego istniejącego poddasza

10/ demontaż schodów żelbetowych do piwnicy i na piętro w istniejącym budynku ,

W kosztorysie należy uwzględnić dostawę przez inwestora takich materiałów jak pustaki z betonu

komórkowego,cegła,cement workowany,beton towarowy ,stal konstrukcyjną na zbrojenia, wapno hydratyzowane,piasek do

zapraw,kruszywo,drewno na wykonanie więźby dachowej,okna dachowe, blacha dachowkopodobna powlekana; okna dachowe, łaty,kontrłaty, rynny i rury spustowe, folia dachowa ,materiały do izolacji ław.

---