

Anna Armista  
ul. Przykoszarowa 35/45 18-400 Łomża  
Identyfikator: AA  
Data opracowania: 2010-06-20

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[ALTANA](#)

---

Adres inwestycji: Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe Ośrodka " CARIAS BLIŻNIM" w Ptakach gm. Nowogród dz. nr 5/9

Zamawiający: Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul. Rybaki 1 18-400 ŁOMŻA

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Wykopy</b>	
1. KNR 2-01 0122-0100 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym Jednostka: 100 m3	0,9000
2. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2	0,9000
3. KNNR 1 0306-0800 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m. Doły o głębokości do 1,0m w gruncie kat. III Jednostka: 1 dół	16,0000
4. KNNR 2 1201-0300 Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich; pospółka do betonów Jednostka: 1 m3	0,0300
<b>Dział nr 2. Fundamenty</b>	
5. KNNR 2 0101-0100 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych Jednostka: 1 m2 desk.	16,0000
6. KNNR 2 1201-0100 Podkłady. Podkłady betonowe; beton lekki zwykły Jednostka: 1 m3	0,3240
7. KNNR 2 0107-0100 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie ław fundamentowych Jednostka: 1 m3	2,6000
8. KNNR 2 0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14mm- strzemiona # 6 Jednostka: 1 t	0,0175
9. KNNR 2 0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, zębowanymi o średnicy do 14mm Jednostka: 1 t	0,0767
10. KNNR 2 0104-0400      poz zastępcza- bed Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, zębowanymi o średnicy do 14mm Jednostka: 1 t	0,0100
11. KNR 2-01 0505-0100 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Jednostka: 100 m2	1,1500

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. dostawa i montaż konstrukcji drewnianej altany	
12. K własna- dostawa i montaż konstrukcji wiaty	
Jednostka: kpl	1,0000
Dział nr 4. pokrycie dachu	
13. KNR 2-02 0410-0200	
Ołączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50mm o rozstawie do 16cm	
Jednostka: 1 m2	104,0000
14. K własna - ułożenie folii- paroizolacji	
Jednostka: kpl	1,0000
15. KNR 2-02W 0511-0100	
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - LUXMETAL. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - płyty dachowe- blacha trapezowa cieta na wymiar	
Jednostka: 1 m2	104,0000