

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Ogrodzenie od drogi publicznej rodcinku a - b [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]	
1. KNR 2-01 0317-0201 [SST 1/ZT.01] Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m Jednostka: m3	13,2900
(66,47)* 0,25 * 0,80	13,2940
2. KNR-W 2-02 1801-02 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Cokoły betonowe 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m Jednostka: m	66,4700
66,47	66,4700
3. KNR-W 2-02 1803-02 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Ogrodzenie z siatki wysokości 1,57 m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur l= 2,0m o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole Jednostka: m	66,4700
66,47	66,4700
4. KNR 2-23 0402-02 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Brama o wym. 450x190 cm Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
5. KNR 2-23 0402-03 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Furtka o wym. 120x190 cm Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
Dział nr 2. Ogrodzenie na odcinku b- -c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-p-r-s-a [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]	
1. KNR-W 2-02 1804-12 poz. zastępcza Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 60 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Słupki pokryte lakierem poliestrowym zabezpieczone od góry kapturkiem z tworzywa mrozoodpornego. Linki napinające ocynkowane Jednostka: m	550,4600
27,20+24,40+19,77+15,46+28,05+17,60+32,21+1,45+26,95+62,03+4 4,52+23,05+32,28	354,9700
42,71+36,91+5,14+61,29+49,44	195,4900
2. Kalkulacja własna Demontaż istniejącego ogrodzenia na odcinkach p-a wraz z wywozem słupków i siatki na złomowisko Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000