

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Ogrodzenie od drogi publicznej na odcinku A-B-C [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]	
1. KNR 2-01 0317-0201 [SST 1/ZT.01] Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m Jednostka: m3	23,1400
(87,31+28,40)* 0,25 * 0,80	23,1420
2. KNR-W 2-02 1801-02 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Cokoły betonowe 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m Jednostka: m	115,7100
87,31+28,40	115,7100
3. KNR-W 2-02 1803-02 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Ogrodzenie z siatki wysokości 1,57 m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur l= 2,0m z rur fi 60mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole Jednostka: m	115,7100
115,71	115,7100
4. KNR 2-23 0402-02 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Brama o wym. 450x190 cm - przesuwna Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
5. KNR 2-23 0402-0200 poz zastępcza Typowe bramy i furtki ogrodzeń kortów tenisowych. Brama o wymiarach 450x190 cm Jednostka: 1 szt	2,0000
6. KNR 2-23 0402-03 poz. zastępcza [SST 1/ZT.01] Furtka o wym. 120x190 cm Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
Dział nr 2. Ogrodzenie na odcinku C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-A [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]	
1. KNR-W 2-02 1804-12 poz. zastępcza Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,80 m na słupkach stalowych ocynkowanych L=2,0m z rur śr. 60 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Słupki pokryte lakierem poliestrowym zabezpieczone od góry kapturkiem z tworzywa mrozoodpornego. Linki napinające ocynkowane Jednostka: m	585,1200
18,37+14,42+11,88+33,65+12,18+11,83+20,82+25,84+91,98+54,97+ 58,98+22,28	377,2000
24,08+38,04+36,28+15,75+42,02+51,75	207,9200
2. Kalkulacja własna Demontaż istniejącego ogrodzenia na odcinkach C-P wraz z wywozem słupków i siatki na złomowisko Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000