ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:

Nr pom. Poziom 2	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
M2.1.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	24,91
M2.1.2	Łazienka	5,3
M2.1.3	Pokój	17,81
M2.2.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	23,3
M2.2.2	Łazienka	5,3
M2.3.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	23,88
M2.3.2	Łazienka	5,3
M2.4.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	20,01
M2.4.2	Łazienka	5,3
M2.5.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	22,5
M2.5.2	Łazienka	5,3
M2.6.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	22,24
M2.6.2	Łazienka	5,3
M2.7.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	25,34
M2.7.2	Łazienka	7,64
M2.8.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	28,88
M2.8.2	Łazienka	5,84
M2.9.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	32,83
M2.9.2	Łazienka	5,3
M2.10.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	24,24
M2.10.2	Łazienka	6,14
M2.11.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	30,01
M2.11.2	Łazienka	5,47
M2.12.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	28,62
M2.12.2	Łazienka	5,3
M2.13.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	28,29
M2.13.2	Łazienka	5,3
M2.14.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	30,23
M2.14.2	Łazienka	5,47
M2.15.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	18,68
M2.15.2	Łazienka	8,55
M2.16.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	20,66
M2.16.2	Łazienka	6,61
M2.17.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	28,28
M2.17.2	Łazienka	7,24
M2.18.1	Pom. mieszkalne+aneks kuchenny +komunikacja wewnętrzna	22,36
M2.18.2	Łazienka	6,34
MW2.1	Komunikacja	10,94
MW2.2	Komunikacja	7,52
MW2.3	Komunikacja	85,29
MW2.4	Komunikacja	15,73
MW2.5	Komunikacja	13,39
MW2.6	Świetlica	60,5
MW2.7	Pomieszczenie socjalne	16,71
MW2.8	Pomieszczenie porządkowe	2,12
MW2.9	Pomieszczenie suszarni	4,87
MW2.10	Pralnia	3,33
MW2.11	Pomieszczenie gospodarcze	2,9
	powierzchnia użytkowa	803,37

LEGENDA:

- Projektowane ściany , Słupy żelbetowe
- Projektowane ściany z bloczków gazobetonowych (gęstość 600)
- projektowane ściany z płyt GK z wypełnieniem z wełny
- Izolacja termiczna - styropian
- Izolacja termiczna - wełna mineralna
- +3.67 Rzędna wykończenia
- 3.55 Rzędna konstrukcji
- Sn +3.35 Spód nadproża
- Sp +3.35 Spód podciągu
- Symbole przegród
- REI 60 ściana oddzielenia pożarowego
- wpust w posadzce
- symbol okna, wymiary (symbolika dowolna)
- Symbol drzwi ,wymiary

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację co biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne wg PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

7. Ściany murowane z bloczków z gazobetonu o gęstości 600

8. Na ścianach zewnętrznych w w miejscach oznaczonych na rzucie należy zastosować wełnę mineralną, lokalizację wełny rozpatrywać zgodnie z rysunkami.

9. Drzwi o odpowiedniej zagrożonej zagrożonej w samozamyk/kacze

10. Przejścia instalacji sanitarnych i elektrycznych przez strefy pożarowe wykonać zgodnie z wytycznymi Ppoż.

JEDEN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK CENTRUM REHABILITACJI CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PPU **JEDEN PROJEKT** ARCH. JACEK FRONC UL.SIENKIEWICZA 10 lok.27 18-400 ŁOMŻA
PROJEKTANT ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.	MGR INŻ. ARCH. JACEK FRONC 14/PODOKK/2016
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.	MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ DOMINIK GODLEWSKI MAZ/009/09
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.	MGR INŻ. ARCH. LUCYNA NIEZNAŃSKA
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.	MGR INŻ. ARCH. ANETA KRZEMIEŃ
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.	MGR INŻ. ARCH. LIDIA KLIMASZEWSKA
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.	INŻ. ARCH. MATEUSZ BURZYŃSKI
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 4 KONDYGNACJI

Skala rysunku	Nr rys.	Data	Rewizja
1:100	A/30/103	12.01. 2024	