



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
0/1	Pom. gospodarcze	11,50
0/2	Łazienka	4,40
0/3	WC	1,90
0/4	Pom. gospodarcze	5,10
0/5	Pom. gospodarcze	28,40
0/6	Korytarz	13,60
0/7	Pom. gospodarcze	14,40
0/8	Korytarz	13,70
0/9	Rozdzielnia	13,90
0/10	Warsztat	15,10
0/11	Pralnia	10,90
0/12	Kotłownia	15,70
0/13	Korytarz	13,60
0/14	Pom. socjalne	8,70
0/15	Łazienka	5,30
0/16	Szatnia	5,80
0/17	Magazyn	6,20
0/18	Przedsiónek	2,10
0/19	Kuchnia	23,60
0/20	Przygotownia	4,85
0/21	Zmywalnia	7,30
0/22	Korytarz	8,75
0/23	Jadalnia	45,95
0/24	Magazyn	6,50
0/25	Pom. gospodarcze	2,80
0/26	Hall rekreacyjny	41,70
0/27	Łazienka	9,60
0/28	Pom. gospodarcze	13,10
0/29	Kawiarenka	29,40
0/30	Świetlica	44,60
0/31	Przedsiónek	5,15
0/32	Magazyn	7,00
RAZEM		440,60 m²

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD:

- Szi 1
 - tynek zewnętrzny
 - cegła pełna gr 12 cm
 - włna mineralna gr. 6cm
 - blocek betonu komórkowego gr 24 cm
 - tynek wewnętrzny
- Szi 2
 - folia kubelkowa
 - cegła pełna gr 12 cm
 - włna mineralna gr. 6cm
 - cegła pełna gr 24 cm
 - tynek wewnętrzny
- Sw1 1
 - tynek cementowo-wapienny
 - cegła pełna gr 12 cm
 - tynek cementowo-wapienny
- Sw1 2
 - tynek cementowo-wapienny
 - cegła pełna gr 24 cm
 - tynek cementowo-wapienny

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- przebiegi w stropie / dachu
- spadki / pochyłnie
- symbol istniejącego okna, wymiary szerokość, wysokość
- symbol istniejącej drzwi, wymiary szerokość, wysokość
- Rzędna wykończenia
- Rzędna konstrukcji
- spód nadproża
- wysokość parapetu
- Symbole przegród
- wentylacja grawitacyjna

JEDEN PROJEKT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
 BUDYNEK OŚRODKA TEREPI UZALEŻNIEŃ W ŁÓMŻY,
 WOLNOSTOJĄCY KOMIN
 BRANŻA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ROZBIÓRKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
 UL. SIENKIEWICZA 10 lok.27
 18-400 ŁÓMŻA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.

MGR INŻ. ARCH. JACEK FRONC
 14/PDOKK/2016

OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.

MGR INŻ. ARCH. ANETA KRZEMIEŃ

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PIWNICY

Skala rysunku 1:100

Nr rys. A/10/100

Data 18.12.2023

Rewizja